



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อ.ศรีสะเกษ จ.สุโขทัย โทร.๐๕๕-๖๗๓๑๓๖

ที่ สท.๐๐๓๒.๓๐๑./

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ด้วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้จัดทำราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ ๘๗๐๘/พิเศษ/๔๓ + ก.๑๑๕/ส.ค./๖๐ และ เอกสารเลขที่ ข.๘๘/ก.ค./๖๔ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ด้วยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๙๐๓,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ มีแนวทางในการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติเพื่อนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสะเกษต่อไป

ปิณฑ

(นางภัทรพร ปิลาผล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุทนต์ ทังศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง
ตามแบบเลขที่ ๘๗๐๘/พิเศษ/๔๓ + ก.๑๑๕/ส.ค./๖๐ และเอกสารเลขที่ ข.๘๘/ก.ค./๖๔ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๙๐๓,๖๐๐ บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.๓ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ ๘๗๐๘/พิเศษ/๔๓ + ก.๑๑๕/ส.ค./๖๐ และเอกสารเลขที่ ข.๘๘/ก.ค./๖๔ จำนวน ๑ หลัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๗๗๐,๘๐๐ บาท
(แปดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๖(ปร.๕ก.+ปร.๕ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๒๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิเศษ ใจวิสุทธิธรรม เกษตรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ	(ลงลายมือชื่อ)ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาววิรัชดา ดาตาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ	(ลงลายมือชื่อ)กรรมการ
๗.๓ นายวิทยา เขียวอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สั่น	(ลงลายมือชื่อ)กรรมการ
๗.๔ นายจตุพร ทูตะกิจ หัวหน้าฝ่ายการโยธา สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	(ลงลายมือชื่อ)กรรมการ
๗.๕ นายสาธิต ทองอนันต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	(ลงลายมือชื่อ)กรรมการ
๗.๖ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	(ลงลายมือชื่อ)กรรมการ
๗.๗ นายชาติชาย กิจตะวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ	(ลงลายมือชื่อ)กรรมการ

(นายปองพล วรปานิ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

☐	โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
☐	แบบเลขที่	8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ก./60
☐	เอกสารเลขที่	ข.88/ก.ก./64
☐	พื้นที่อาคาร	4,382 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4
☐	จำนวน	25 แผ่น
☐	จำนวนชั้น	3 ชั้น
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.สุโขทัย
☐	ประจำเดือน	พฤศจิกายน 2564
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
☐	ปรับราคาเมื่อ	๒๗/๑๑/๖๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
☐	แจ้งราคาเมื่อ	เดือน ธันวาคม 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคานิต		หมายเหตุ
		เสาเข็มเจาะ	เสาเข็ม คอ.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	69,186,724.49	0	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2033	83,252,385.58	0	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	3,288,296.00	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	3,518,476.72	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0.00	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		86,770,862.30	0	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		86,770,800.00	0	
ตัวหนังสือ		แปดสิบหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน		
	พื้นที่อาคาร	4,382	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา
				19,802
				0 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวิศิษฐ์ ใจวิสุทธิธรรม)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววิรัชดา คาคม)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจุฑพร ทูตะกิจ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิทยา เขียวอินทร์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสาธิต ทองอนันต์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาติชาย กิจตะวงษ์)

(นายปองพล วรปานิ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

หมายเหตุ

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น
- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลางจะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด
- ค่าใช้จ่ายพิเศษให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตามความเหมาะสม และตามสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วนอก	แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43+ก.115/ส.ค./60		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลศรีสังขาลย์ จังหวัดอุทัย	เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ค./64		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		เสาเข็มเจาะ	เสาเข็ม คอ.ร.		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งาน โครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งาน โครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)	24,822,611.59			
	1.1.2 งาน โครงหลังคา	649,593.94			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา	402,384.00			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	1,628,705.00			
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	5,112,704.00			
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น	3,971,433.00			
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก	895,680.00			
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	3,044,132.00			
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์	1,042,800.00			
	1.2.8 งานทาสี	1,378,547.00			
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	536,497.00			
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	3,043,538.48			
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.4.1 ระบบไฟฟ้า (รวมเอกสารเลขที่ ก.77/มิ.ย./61)	6,636,975.70			
	1.4.2 งานระบบ LAN	78,346.00			
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์	108,546.00			
	1.4.4 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้	266,900.00			
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1,005,517.00			
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	3,801,600.00			
	1.7 งานระบบเครื่องกล และงานพิเศษอื่นๆ				
	1.7.1 งานระบบเซิร์ฟเวอร์ไปป์ไลน์	4,184,087.35			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	62,610,598.06			
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	4,383,366.40			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0.00			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	4,383,366.40			

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยนอก		แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43+ก.115/ส.ค./60	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลศรีษะนาถ จังหวัดอุทัย		เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ค./64	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		เสาเข็มเจาะ	เสาเข็ม คอ.		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์	0.00			
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	3.2.1 โรงไฟฟ้า, โรงเก็บไปป์ไลน์ (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)	1,070,968.42			
	3.2.2 บันไดหนีไฟ (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ) (เอกสารเลขที่ ก.115/ส.ค./64)	1,121,791.61			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	2,192,760.03			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	69,186,724.49			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	440,006.00			
	2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์	0.00			
	3 เครื่องปรับอากาศ	1,752,290.00			
	4 ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	1,096,000.00			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	3,288,296.00			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0.00			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0.00			

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้โดยสารนอก		แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43+ก.115/ส.ค./60	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลศรีสันตย์ จังหวัดอุทัย		เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ค./64	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา ธันวาคม 2564	พื้นที่อาคาร	4,382.00 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา ธันวาคม 2564	จำนวนชั้น	3.00 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ก่อสร้างต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)							
1	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2.00	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
2	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) Dia 0.50 ม. ความลึกปลายเสาเข็มที่ระดับ -16.00 ม. จากระดับดิน รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ต้น	ต้น	268.00	19,437.00	5,209,116.00	0.00	0.00	5,209,116.00
3	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ 1 กม.	ลบ.ม.	1,093.00	0.00	0.00	11.00	12,023.00	12,023.00
4	ค่าแรงค้ำหัวเสาเข็ม พร้อมขนทั้ง	ต้น	268.00	0.00	0.00	500.00	134,000.00	134,000.00
5	ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ โดยวิธี Pil Integrity Test	ต้น	268.00	300.00	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
6	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม (ตามเอกสาร ก.140/ก.ย./53) โดยวิธี Static Pile Load Test (รวมเสาเข็มทดสอบ)	จุด	1.00	60,482.00	60,482.00	0.00	0.00	60,482.00
7	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	1,767.00	0.00	0.00	99.00	174,933.00	174,933.00
8	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	81.00	349.00	28,269.00	99.00	8,019.00	36,288.00
9	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	65.00	1,841.00	119,665.00	306.00	19,890.00	139,555.00
10	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	2,427.00	1,916.00	4,650,132.00	485.00	1,177,095.00	5,827,227.00
11	แบบหล่อคอนกรีต - แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 60%)	ตร.ม.	7,967.00	280.00	2,230,760.00	0.00	0.00	2,230,760.00
	- คร่าวยึดแบบ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	2,390.00	260.00	621,400.00	0.00	0.00	621,400.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	13,278.00	0.00	0.00	115.00	1,526,970.00	1,526,970.00
12	ตะปู	กก.	3,320.00	45.00	149,400.00	0.00	0.00	149,400.00
13	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24 - RB 6 มม.	กก.	9,785.00	27.15	265,662.75	4.10	40,118.50	305,781.25
	- RB 9 มม.	กก.	33,128.00	26.50	877,892.00	4.10	135,824.80	1,013,716.80
14	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 - DB 12 มม.	กก.	67,127.00	26.52	1,780,208.04	3.30	221,519.10	2,001,727.14
	- DB 16 มม.	กก.	21,248.00	25.73	546,711.04	3.30	70,118.40	616,829.44
	- DB 20 มม.	กก.	48,650.00	26.10	1,269,765.00	2.90	141,085.00	1,410,850.00
	- DB 25 มม.	กก.	92,167.00	25.74	2,372,378.58	2.90	267,284.30	2,639,662.88
	- DB 28 มม.	กก.	1,196.00	25.30	30,258.80	2.90	3,468.40	33,727.20
15	ลวดผูกเหล็ก	กก.	8,199.00	45.12	369,938.88	0.00	0.00	369,938.88
16	น้ำยากันซึม	ลิตร	1,123.00	28.00	31,444.00	0.00	0.00	31,444.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ก./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดอุทัย

เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
17	ระบบป้องกัน และกำจัดปลวก							
	- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีผ่านท่อด้วยเครื่องมืออัดแรงดันสูง	ตร.ม.	2,119.00	70.00	148,330.00	0.00	0.00	148,330.00
	- ฉีดพ่นสารเคมีเคลือบผิวดินบริเวณรอบอาคารระยะ 3.00 ม.	ตร.ม.	421.00	50.00	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
	รวม (1.1.1)				20,890,263.09		3,932,348.50	24,822,611.59
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	114.00	704.00	80,256.00	0.00	0.00	80,256.00
	- C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	106.00	1,158.49	122,799.94	0.00	0.00	122,799.94
	- C 250 x 75 x 6 มม.	ท่อน	41.00	3,003.00	123,123.00	0.00	0.00	123,123.00
2	แผ่นเหล็ก หนา 15 มม. ขนาด 0.25 x 0.30 ม.	แผ่น	10.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3	แผ่นเหล็ก หนา 4 มม.	แผ่น	163.00	15.00	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00
4	EXTENSION BOLT Dia. 12 มม.	อัน	210.00	20.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา	กก.	10,054.00	0.00	0.00	10.00	100,540.00	100,540.00
6	สีทนไฟโครงเหล็ก	ตร.ม.	737.00	250.00	184,250.00	40.00	29,480.00	213,730.00
	รวม (1.1.2)				519,573.94		130,020.00	649,593.94
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	หลังคา METAL SHEET หนา 0.47 mm	ตร.ม.	684.00	185.00	126,540.00	70.00	47,880.00	174,420.00
2	FLASHING METAL SHEET	ม.	179.00	230.00	41,170.00	50.00	8,950.00	50,120.00
3	ท่อพร้อมมุ้งลวดกันแมลง	จุด	154.00	30.00	4,620.00	10.00	1,540.00	6,160.00
4	ระบบกันความร้อนเซรามิคใต้ติดตั้ง 300 ไมครอน	ตร.ม.	684.00	200.00	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
5	แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์แบบ 2 หน้า							
	ชนิดไม่ลามไฟ	ตร.ม.	684.00	31.00	21,204.00	20.00	13,680.00	34,884.00
	รวม (1.2.1)				330,334.00		72,050.00	402,384.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	แต่งท้องพื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	280.00	20.00	5,600.00	20.00	5,600.00	11,200.00
2	ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวโลหะอบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	3,301.00	260.00	858,260.00	75.00	247,575.00	1,105,835.00
3	ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น							
	โครงคร่าวอลูมิเนียม ที-บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	152.00	300.00	45,600.00	52.00	7,904.00	53,504.00
4	ฝ้าอลูมิเนียมรูปตัว ซี	ตร.ม.	293.00	1,050.00	307,650.00	0.00	0.00	307,650.00
5	อุดสติ๊กเกอร์ หนา 15 มม.							
	โครงคร่าวอลูมิเนียม ที-บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	333.00	400.00	133,200.00	52.00	17,316.00	150,516.00
	รวม (1.2.2)				1,350,310.00		278,395.00	1,628,705.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่

8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ก./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดอุทัย

เอกสารเลขที่

ข.88/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	4,969.00	294.00	1,460,886.00	89.00	442,241.00	1,903,127.00
2	ก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	ตร.ม.	270.00	600.00	162,000.00	167.00	45,090.00	207,090.00
3	ก่อปลีฉาบปูน	ตร.ม.	9.00	325.00	2,925.00	100.00	900.00	3,825.00
4	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	7,638.00	60.00	458,280.00	82.00	626,316.00	1,084,596.00
5	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	2,320.00	70.00	162,400.00	100.00	232,000.00	394,400.00
6	ก่อปลีฉาบปูน	ตร.ม.	1.00	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00
7	ผิวปูนเกรนิตในประเทศ ขนาด 0.40 x 0.60 ม.	ตร.ม.	46.00	1,250.00	57,500.00	302.00	13,892.00	71,392.00
8	ผิวปูกระเบื้อง ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	810.00	285.00	230,850.00	166.00	134,460.00	365,310.00
9	ผนังเบา ผิวฉาบปูน	ตร.ม.	9.00	1,500.00	13,500.00	300.00	2,700.00	16,200.00
10	ผนัง ก.ส.ล. หน้า 0.10 ม. RB 9 มม. @ 0.15 ม.#	ตร.ม.	590.00	640.00	377,600.00	295.00	174,050.00	551,650.00
11	เสาเอ็น-ทับหลัง ก.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	5,186.00	55.00	285,230.00	44.00	228,184.00	513,414.00
	รวม (1.2.3)				3,212,671.00		1,900,033.00	5,112,704.00
	1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น							
1	ผิวปูนเกรนิตภายในประเทศ ขนาด 0.40 x 0.80 ม.	ตร.ม.	784.00	1,100.00	862,400.00	198.00	155,232.00	1,017,632.00
2	ผิวหินขัดกับที่ฝังเส้นทองเหลือง No. 2-3	ตร.ม.	2,798.00	380.00	1,063,240.00	153.00	428,094.00	1,491,334.00
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	197.00	300.00	59,100.00	158.00	31,126.00	90,226.00
4	ผิวกรวดล้าง	ตร.ม.	162.00	270.00	43,740.00	99.00	16,038.00	59,778.00
5	ผิวกรวดล้าง เบอร์ 3 + กระเบื้องเคลือบ 6" X 6"	ตร.ม.	178.00	285.00	50,730.00	201.00	35,778.00	86,508.00
6	ผิวขัดมัน	ตร.ม.	135.00	90.00	12,150.00	40.00	5,400.00	17,550.00
7	ระบบกันซึม POLYVINYLCHLORIDE กับ EVALON	ตร.ม.	2,043.00	400.00	817,200.00	0.00	0.00	817,200.00
8	ผิวขัดหยาบ	ตร.ม.	135.00	85.00	11,475.00	30.00	4,050.00	15,525.00
9	บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ สูง 0.10 ม.	ม.	1,942.00	90.00	174,780.00	75.00	145,650.00	320,430.00
10	บัวเชิงผนังหินเกรนิต	ม.	170.00	150.00	25,500.00	175.00	29,750.00	55,250.00
	รวม (1.2.4)				3,120,315.00		851,118.00	3,971,433.00
	1.2.5 งานวงกบ-กระฉาก							
1	วงกบไม้ 2" x 8", 2" x 10"	ม.	43.00	380.00	16,340.00	45.00	1,935.00	18,275.00
2	วงกบอลูมิเนียม	ม.	1,567.00	300.00	470,100.00	45.00	70,515.00	540,615.00
3	วงกบ PVC	ม.	163.00	150.00	24,450.00	45.00	7,335.00	31,785.00
4	กระฉากไม้ หน้า 6 มม.	ตร.ฟ.	9,839.00	18.00	177,102.00	11.00	108,229.00	285,331.00
5	เกล็ดกระฉากไม้ หน้า 6 มม. ยาว 0.80 ม.	เกล็ด	526.00	31.00	16,306.00	5.00	2,630.00	18,936.00
6	เกล็ดกระฉากไม้ หน้า 6 มม. ยาว 0.90 ม.	เกล็ด	18.00	36.00	648.00	5.00	90.00	738.00
	รวม (1.2.5)				704,946.00		190,734.00	895,680.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ค./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดอุทัย

เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานประติมากรรม - หน้าต่าง - ช่องแสง							
	ประติมากรรม							
1	ป1 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	43.00	3,360.00	144,480.00	150.00	6,450.00	150,930.00
2	ป2 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	11.00	1,400.00	15,400.00	90.00	990.00	16,390.00
3	ป3 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	11.00	6,720.00	73,920.00	310.00	3,410.00	77,330.00
4	ป4 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	16.00	1,480.00	23,680.00	110.00	1,760.00	25,440.00
5	ป5 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	46.00	3,040.00	139,840.00	140.00	6,440.00	146,280.00
6	ป6 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	14.00	3,200.00	44,800.00	140.00	1,960.00	46,760.00
7	ป7 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	10.00	3,200.00	32,000.00	150.00	1,500.00	33,500.00
8	ป8 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00	3,360.00	3,360.00	150.00	150.00	3,510.00
9	ป9 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	4.00	18,800.00	75,200.00	200.00	800.00	76,000.00
10	ป10 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	29.00	4,320.00	125,280.00	220.00	6,380.00	131,660.00
11	ป11 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00	42,560.00	42,560.00	5,320.00	5,320.00	47,880.00
12	ป12 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00	13,416.00	13,416.00	0.00	0.00	13,416.00
13	ป12' รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00	18,384.00	18,384.00	0.00	0.00	18,384.00
14	ป13 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00	17,024.00	17,024.00	2,130.00	2,130.00	19,154.00
15	ป14 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	3.00	6,992.00	20,976.00	870.00	2,610.00	23,586.00
16	ป15 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	2.00	6,400.00	12,800.00	340.00	680.00	13,480.00
17	ป16 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00	3,200.00	3,200.00	150.00	150.00	3,350.00
18	ป17 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	3.00	8,960.00	26,880.00	1,120.00	3,360.00	30,240.00
19	ป18 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	2.00	6,400.00	12,800.00	270.00	540.00	13,340.00
19	ป19 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	15.00	16,304.00	244,560.00	560.00	8,400.00	252,960.00
19	ป19-1 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00	16,544.00	16,544.00	560.00	560.00	17,104.00
20	ประติมากรรมช่องท่อ	ชุด	14.00	560.00	7,840.00	120.00	1,680.00	9,520.00
21	ช่องแสงบานเกล็ดอลูมิเนียมใต้อาคาร	ชุด	7.00	1,472.00	10,304.00	0.00	0.00	10,304.00
	หน้าต่าง							
1	3น1 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	2.00	16,512.00	33,024.00	2,060.00	4,120.00	37,144.00
2	น3 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00	1,568.00	1,568.00	310.00	310.00	1,878.00
3	น4 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	44.00	4,744.00	208,736.00	590.00	25,960.00	234,696.00
4	2น4 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	5.00	9,488.00	47,440.00	1,190.00	5,950.00	53,390.00
5	3น4 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00	14,224.00	14,224.00	1,780.00	1,780.00	16,004.00
6	น5 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	13.00	3,560.00	46,280.00	4,440.00	57,720.00	104,000.00
7	2น5 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	8.00	7,112.00	56,896.00	890.00	7,120.00	64,016.00
8	3น5 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00	10,672.00	10,672.00	1,330.00	1,330.00	12,002.00
9	น5' รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	6.00	2,728.00	16,368.00	340.00	2,040.00	18,408.00
10	น6 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	5.00		แยกคิดในงานวงกบ - กระงะก			
11	2น6 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	2.00		แยกคิดในงานวงกบ - กระงะก			
12	3น6 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	4.00		แยกคิดในงานวงกบ - กระงะก			
13	4น6 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00		แยกคิดในงานวงกบ - กระงะก			
14	5น6 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00		แยกคิดในงานวงกบ - กระงะก			
15	6น6 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	2.00		แยกคิดในงานวงกบ - กระงะก			
16	7น6 รูปแบบตามรายการประติมากรรม-หน้าต่าง	ชุด	1.00		แยกคิดในงานวงกบ - กระงะก			

[illegible]

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ก./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีธรรมาภรณ์ จังหวัดอุทัย

เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์							
1	โถส้วมนั่งราบ FLUSH VALVE	ชุด	32.00	4,180.00	133,760.00	450.00	14,400.00	148,160.00
2	โถส้วมนั่งยอง FLUSH VALVE	ชุด	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์	ชุด	11.00	2,065.00	22,715.00	450.00	4,950.00	27,665.00
4	อ่างล้างหน้าติดผนัง	ชุด	24.00	1,465.00	35,160.00	450.00	10,800.00	45,960.00
5	โถปัสสาวะชาย	ชุด	7.00	1,505.00	10,535.00	450.00	3,150.00	13,685.00
6	ขอแขวนผ้า	ชุด	28.00	100.00	2,800.00	35.00	980.00	3,780.00
7	กระบอกแกว กว้าง 1.00 ม.	ม.	9.00	1,500.00	13,500.00	150.00	1,350.00	14,850.00
8	ทึ่งวางของ	ชุด	22.00	580.00	12,760.00	120.00	2,640.00	15,400.00
9	ราวพาดผ้า	ชุด	3.00	580.00	1,740.00	70.00	210.00	1,950.00
10	ฝักบัวอาบน้ำสายโครเมียม	ชุด	12.00	1,310.00	15,720.00	70.00	840.00	16,560.00
11	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	30.00	370.00	11,100.00	120.00	3,600.00	14,700.00
12	สายฉีดชำระมีปุ่มกดน้ำ	ชุด	30.00	425.00	12,750.00	35.00	1,050.00	13,800.00
13	ที่ใส่สบู่	ชุด	10.00	300.00	3,000.00	120.00	1,200.00	4,200.00
14	ก๊อกน้ำเดี่ยว	ชุด	14.00	270.00	3,780.00	25.00	350.00	4,130.00
15	แผงกันปัสสาวะชาย	ชุด	3.00	1,060.00	3,180.00	170.00	510.00	3,690.00
16	โถเท BED PAN (SLOP SINK) SK33	ชุด	4.00	18,870.00	75,480.00	450.00	1,800.00	77,280.00
17	อ่างล้างมือแพทย์ 24"	ชุด	8.00	35,100.00	280,800.00	450.00	3,600.00	284,400.00
18	อ่างอาบน้ำเด็กพร้อมอุปกรณ์	ชุด	2.00	109,170.00	218,340.00	500.00	1,000.00	219,340.00
19	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุหินแกรนิต + บัว	ม.	15.00	3,700.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
20	TOP หินแกรนิต กว้าง 0.10 ม.	ม.	2.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21	ราวสำหรับคนไข้เกาะ (รูปตัวแอล)	ชุด	7.00	3,530.00	24,710.00	105.00	735.00	25,445.00
22	ราวสำหรับคนไข้เกาะ (0.60 ม.)	ชุด	14.00	975.00	13,650.00	70.00	980.00	14,630.00
23	ราวจับสแตนเลสข้างอ่างล้างหน้า	ชุด	15.00	2,340.00	35,100.00	105.00	1,575.00	36,675.00
	รวม (1.2.7)				987,080.00		55,720.00	1,042,800.00
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายใน	ตร.ม.	10,933.00	42.00	459,186.00	28.00	306,124.00	765,310.00
2	สีป้องกันเชื้อผนังห้องผ่าตัด	ตร.ม.	267.00	1,200.00	320,400.00	0.00	0.00	320,400.00
3	สีน้ำมัน	ตร.ม.	28.00	47.00	1,316.00	35.00	980.00	2,296.00
5	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	2,967.00	42.00	124,614.00	31.00	91,977.00	216,591.00
6	สีโพลียูรีเทน	ตร.ม.	510.00	100.00	51,000.00	45.00	22,950.00	73,950.00
	รวม (1.2.8)				956,516.00		422,031.00	1,378,547.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ก./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีธรรมาภรณ์ จังหวัดอุทัย

เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ภ./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.9 งานบดเคี้ยว							
1	ตัวหนังสือสแตนเลสพร้อมไฟด้านหลังตาม ตามตัวหนังสือ และหม้อแปลง -ตัวหนังสือสูง 0.40 ม."ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ"	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2	ราวบันไดทอสแตนเลส 1 dia. 2" + 3 Dia 3/4"	ม.	74.00	2,000.00	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
3	ราวบันไดทอสแตนเลส	ม.	40.00	2,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
4	กระจกตะกั่วกันรังสี ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ชุด	1.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5	กล่องถังฟิมล์สแตนเลสมาตรฐาน	ชุด	1.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
6	หินขัดกับที่ ขึ้นบันได	ตร.ม.	118.00	285.00	33,630.00	179.00	21,122.00	54,752.00
7	จุ่มกันโคลอูมิเนียมผึงเส้น พีวีซี 3 เส้น	ม.	147.00	140.00	20,580.00	40.00	5,880.00	26,460.00
8	บัวบันได	ม.	29.00	90.00	2,610.00	75.00	2,175.00	4,785.00
9	ม่าน พร้อมรางม่านและอุปกรณ์	ม.	128.00	1,000.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
10	ม้านั่ง ค.ส.ล	ม.	28.00	1,050.00	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
11	ป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้างอาคาร	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	รวม (1.2.9)				507,220.00		29,277.00	536,497.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
	- ท่อประปาแยกจ่าย PB-13.5							
	- Dia. 3"	ม.	22.00	504.00	11,088.00	120.00	2,640.00	13,728.00
	- Dia. 2 1/2"	ม.	90.00	336.00	30,240.00	100.00	9,000.00	39,240.00
	- Dia. 2"	ม.	137.00	187.00	25,619.00	75.00	10,275.00	35,894.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	158.00	130.00	20,540.00	50.00	7,900.00	28,440.00
	- Dia. 1"	ม.	284.00	64.00	18,176.00	30.00	8,520.00	26,696.00
	- Dia. 3/4"	ม.	533.00	39.00	20,787.00	30.00	15,990.00	36,777.00
	- Dia. 1/2"	ม.	30.00	26.00	780.00	30.00	900.00	1,680.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	เหมา	1.00	38,169.00	38,169.00	11,450.70	11,450.70	49,619.70
	- เหล็กยึดท่อ	เหมา	1.00	25,446.00	25,446.00	7,633.80	7,633.80	33,079.80
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญญาณลักษณะท่อ	เหมา	1.00	12,723.00	12,723.00	3,816.90	3,816.90	16,539.90
	- มาตรฐานน้ำ Dia. 3"	ชุด	1.00	15,623.00	15,623.00	600.00	600.00	16,223.00
	- BALL VALVE							
	- Dia. 2"	ชุด	7.00	1,330.00	9,310.00	400.00	2,800.00	12,110.00
	- Dia. 1"	ชุด	27.00	455.00	12,285.00	200.00	5,400.00	17,685.00
	- Dia. 3/4"	ชุด	3.00	340.00	1,020.00	150.00	450.00	1,470.00
	- Dia. 1/2"	ชุด	14.00	262.00	3,668.00	100.00	1,400.00	5,068.00
	- STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	124.00	360.00	44,640.00	50.00	6,200.00	50,840.00
	- FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	23.00	250.00	5,750.00	50.00	1,150.00	6,900.00
	- BUTTER FLY VALVE Dia. 3"	ชุด	2.00	1,970.00	3,940.00	600.00	1,200.00	5,140.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ต.ก./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดอุทัย

เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ก./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน(BOOSTER PUMP SET)							
	CAPACITY 306 LPM,THD 40 M 2X "VERTICAL MULTI							
	STAGE CENTRIFUGAL PUMP"							
	MODEL:PVM 15-4/5.SHP/3000PM/380/50HZ.	ชุด	1.00	250,000.00	250,000.00	6,500.00	6,500.00	256,500.00
	- ติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 5,000 ลิตร	ใบ	2.00	39,908.00	79,816.00	1,000.00	2,000.00	81,816.00
2	ระบบน้ำร้อน							
	- เคนทอน้ำร้อน GSP							
	- Dia. 3/4"	ม.	13.00	61.00	793.00	35.00	455.00	1,248.00
	- Dia. 1/2"	ม.	16.00	48.00	768.00	30.00	480.00	1,248.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	เหมา	1.00	780.50	780.50	234.15	234.15	1,014.65
	- เหล็กยึดท่อ	เหมา	1.00	312.20	312.20	93.66	93.66	405.86
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญญาณลักษณะท่อ	เหมา	1.00	156.10	156.10	46.83	46.83	202.93
	- เครื่องกรองน้ำแบบ 2 COLUM	ชุด	3.00	6,000.00	18,000.00	500.00	1,500.00	19,500.00
	- เครื่องต้มน้ำร้อน	เครื่อง	3.00	9,000.00	27,000.00	500.00	1,500.00	28,500.00
	- เครื่องทำน้ำร้อน	เครื่อง	2.00	6,500.00	13,000.00	500.00	1,000.00	14,000.00
	- เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ UV	เครื่อง	3.00	15,000.00	45,000.00	500.00	1,500.00	46,500.00
3	ระบบท่อส้วม							
	- ท่อ POLYPROPYLENE (PP-PIPE)							
	มาตรฐาน BS4991 ชั้นคุณภาพ B							
	- Dia. 6"	ม.	83.00	789.00	65,487.00	250.00	20,750.00	86,237.00
	- Dia. 4"	ม.	287.00	395.00	113,365.00	120.00	34,440.00	147,805.00
	- Dia. 3"	ม.	4.00	258.00	1,032.00	75.00	300.00	1,332.00
	- Dia. 2 1/2"	ม.	3.00	180.00	540.00	60.00	180.00	720.00
	- Dia. 2"	ม.	14.00	127.00	1,778.00	40.00	560.00	2,338.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	เหมา	1.00	54,660.60	54,660.60	16,398.18	16,398.18	71,058.78
	- เหล็กยึดท่อ	เหมา	1.00	36,440.40	36,440.40	10,932.12	10,932.12	47,372.52
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญญาณลักษณะท่อ	เหมา	1.00	18,220.20	18,220.20	5,466.06	5,466.06	23,686.26
	- FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 6"	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,800.00
	- Dia. 4"	ชุด	35.00	700.00	24,500.00	400.00	14,000.00	38,500.00
	- Dia. 3"	ชุด	1.00	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	1.00	700.00	700.00	250.00	250.00	950.00
	- CLEAN OUT							
	- Dia. 6"	ชุด	5.00	400.00	2,000.00	300.00	1,500.00	3,500.00
	- Dia. 4"	ชุด	1.00	240.00	240.00	200.00	200.00	440.00
	- FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 6"	ชุด	5.00	950.00	4,750.00	300.00	1,500.00	6,250.00
	- Dia. 4"	ชุด	6.00	800.00	4,800.00	200.00	1,200.00	6,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ก./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีษะนาถ จังหวัดอุทัย

เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	ระบบท่อน้ำทิ้ง							
	- ท่อ POLYPROPYLENE (PP-PIPE)							
	มาตรฐาน BS4991 ชั้นคุณภาพ B							
	- Dia. 4"	ม.	53.00	395.00	20,935.00	120.00	6,360.00	27,295.00
	- Dia. 3"	ม.	152.00	258.00	39,216.00	75.00	11,400.00	50,616.00
	- Dia. 2 1/2"	ม.	218.00	180.00	39,240.00	60.00	13,080.00	52,320.00
	- Dia. 2"	ม.	442.00	127.00	56,134.00	40.00	17,680.00	73,814.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	เหมา	1.00	46,657.50	46,657.50	13,997.25	13,997.25	60,654.75
	- เหล็กยึดท่อ	เหมา	1.00	31,105.00	31,105.00	9,331.50	9,331.50	40,436.50
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญญาณลักษณะท่อ	เหมา	1.00	15,552.50	15,552.50	4,665.75	4,665.75	20,218.25
	- FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	1.00	700.00	700.00	400.00	400.00	1,100.00
	- Dia. 3"	ชุด	9.00	700.00	6,300.00	300.00	2,700.00	9,000.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	21.00	700.00	14,700.00	250.00	5,250.00	19,950.00
	- Dia. 2"	ชุด	19.00	511.00	9,709.00	200.00	3,800.00	13,509.00
	- CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	3.00	240.00	720.00	200.00	600.00	1,320.00
	- Dia. 3"	ชุด	4.00	170.00	680.00	150.00	600.00	1,280.00
	- FLOOR DRAIN W/P-TRAP Dia. 2"	ชุด	66.00	465.00	30,690.00	200.00	13,200.00	43,890.00
	- FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 4"	ชุด	3.00	800.00	2,400.00	200.00	600.00	3,000.00
	- Dia. 3"	ชุด	7.00	600.00	4,200.00	150.00	1,050.00	5,250.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	1.00	520.00	520.00	125.00	125.00	645.00
	- Dia. 2"	ชุด	1.00	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00
5	ระบบท่อระบายอากาศ							
	- ท่อ POLYPROPYLENE (PP-PIPE)							
	มาตรฐาน BS4991 ชั้นคุณภาพ B							
	- Dia. 2 1/2"	ม.	157.00	180.00	28,260.00	60.00	9,420.00	37,680.00
	- Dia. 2"	ม.	129.00	127.00	16,383.00	40.00	5,160.00	21,543.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	354.00	75.00	26,550.00	35.00	12,390.00	38,940.00
	- Dia. 1 1/4"	ม.	626.00	69.00	43,194.00	35.00	21,910.00	65,104.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	เหมา	1.00	34,316.10	34,316.10	10,294.83	10,294.83	44,610.93
	- เหล็กยึดท่อ	เหมา	1.00	22,877.40	22,877.40	6,863.22	6,863.22	29,740.62
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญญาณลักษณะท่อ	เหมา	1.00	11,438.70	11,438.70	3,431.61	3,431.61	14,870.31
	- VENT THROUGH ROOF Dia. 2 1/2"	ชุด	7.00	637.00	4,459.00	150.00	1,050.00	5,509.00
6	ระบบท่อระบายน้ำฝน							
	- ท่อ POLYPROPYLENE (PP-PIPE)							
	มาตรฐาน BS4991 ชั้นคุณภาพ B							
	- Dia. 3"	ม.	598.00	258.00	154,284.00	75.00	44,850.00	199,134.00
	- Dia. 2 1/2"	ม.	53.00	180.00	9,540.00	60.00	3,180.00	12,720.00
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ยึดท่อ	เหมา	1.00	49,147.20	49,147.20	14,744.16	14,744.16	63,891.36

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ค./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีธรรมาภรณ์ จังหวัดอุทัย

เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- เหล็กยึดท่อ	เหมา	1.00	32,764.80	32,764.80	9,829.44	9,829.44	42,594.24
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญญาณลักษณะท่อ	เหมา	1.00	16,382.40	16,382.40	4,914.72	4,914.72	21,297.12
	- ROOF DRAIN							
	- Dia. 3"	ชุด	51.00	595.00	30,345.00	300.00	15,300.00	45,645.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	7.00	595.00	4,165.00	250.00	1,750.00	5,915.00
	- รางระบายน้ำรอบอาคารก่ออิฐฉาบปูนภายในชั้นม่น	ม.	198.00	950.00	188,100.00	350.00	69,300.00	257,400.00
	- SCUPPER DRAIN Dia. 2 1/2"	ชุด	2.00	910.00	1,820.00	150.00	300.00	2,120.00
	- FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 3"	ชุด	25.00	600.00	15,000.00	150.00	3,750.00	18,750.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	4.00	520.00	2,080.00	125.00	500.00	2,580.00
7	ระบบบำบัดและระบายน้ำโสโครก							
	- บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล.	บ่อ	11.00	4,200.00	46,200.00	1,300.00	14,300.00	60,500.00
	- ท่อระบายน้ำโสโครก HDPE Dia. 6"	ม.	140.00	479.00	67,060.00	120.00	16,800.00	83,860.00
	- บ่อบำบัดน้ำเสียฝาลึกหล่อ	ชุด	11.00	14,500.00	159,500.00	1,500.00	16,500.00	176,000.00
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3							
	- ขนาด 0.60 ม.	ม.	8.00	485.00	3,880.00	200.00	1,600.00	5,480.00
	- ขนาด 0.30 ม.	ม.	10.00	225.00	2,250.00	110.00	1,100.00	3,350.00
	- บ่อบำบัดระบายน้ำ ค.ส.ล.	ชุด	6.00	2,300.00	13,800.00	700.00	4,200.00	18,000.00
8	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งประเภท A-B-C-K จู 15 lbs	เครื่อง	17.00	3,000.00	51,000.00	200.00	3,400.00	54,400.00
	รวม (1.3)				2,420,548.60		622,989.88	3,043,538.48
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 ระบบไฟฟ้า (รวมเอกสารเลขที่ ก.77/ม.ย./61)							
1	โคม LED(T8) ครอบพลาสติกอะคริลิกผิวสัมผัสฝ้าเพดาน							
	- ขนาด 3 x 18 W.	ชุด	36.00	2,620.00	94,320.00	200.00	7,200.00	101,520.00
	- ขนาด 2 x 18 W.	ชุด	109.00	1,676.00	182,684.00	150.00	16,350.00	199,034.00
	- ขนาด 1 x 18 W.	ชุด	6.00	1,244.00	7,464.00	135.00	810.00	8,274.00
	- ขนาด 2 x 9 W.	ชุด	27.00	1,272.00	34,344.00	135.00	3,645.00	37,989.00
	- ขนาด 1 x 9 W.	ชุด	22.00	876.00	19,272.00	135.00	2,970.00	22,242.00
2	โคม LED(T8) ครอบตะแกรงแบบถัฟพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมเงาฝ้าเพดาน							
	- ขนาด 1 x 18 W.	ชุด	27.00	1,108.00	29,916.00	135.00	3,645.00	33,561.00
	- ขนาด 1 x 9 W.	ชุด	29.00	832.00	24,128.00	135.00	3,915.00	28,043.00
	- ขนาด 2 x 18 W.	ชุด	28.00	1,200.00	33,600.00	135.00	3,780.00	37,380.00
3	โคม LED (T8) ชนิดไม่มีครอบกรองแสงติดเพดาน							
	- ขนาด 2 x 18 W.	ชุด	1.00	996.00	996.00	150.00	150.00	1,146.00
	- ขนาด 1 x 18 W.	ชุด	4.00	580.00	2,320.00	115.00	460.00	2,780.00
	- ขนาด 1 x 9 W.	ชุด	15.00	452.00	6,780.00	115.00	1,725.00	8,505.00
4	โคม LED (T8) 1 x 9 W. ชนิดฝาครอบพลาสติกใส ติดผนัง	ชุด	3.00	564.00	1,692.00	115.00	345.00	2,037.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ก./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดอุทัย

เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ก./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	โคม LED (T8) 1 x 9 W. ชนิดฝาครอบพลาสติกใส ติดกระจก	ชุด	1.00	564.00	564.00	115.00	115.00	679.00
6	โคม LED (T8) 1 x 18 W. ชนิดฝาครอบพลาสติกใส ติดหัวเตียง	ชุด	8.00	780.00	6,240.00	115.00	920.00	7,160.00
	พร้อมสายดึงสวิตช์ปิด เปิด							
7	โคม DOWN LIGHT LED(BULB) 1 x 5 W. เคลือบสีเงิน	ชุด	207.00	484.00	100,188.00	115.00	23,805.00	123,993.00
	ขนาด 6" ผังฝ้าเพดาน							
8	โคม DOWN LIGHT LED(BULB) 2 x 7 W. เคลือบสีเงิน	ชุด	49.00	1,256.00	61,544.00	135.00	6,615.00	68,159.00
	ขนาด 8" ผังฝ้าเพดาน							
9	โคม DOWN LIGHT LED (BULB) 1 x 7 W.	ชุด	6.00	520.00	3,120.00	135.00	810.00	3,930.00
10	โคม DOWN LIGHT LED (BULB) 1 x 14 W.	ชุด	2.00	640.00	1,280.00	135.00	270.00	1,550.00
11	กล่องครอบพลาสติกสีแดง 1 x 10W	ชุด	4.00	440.00	1,760.00	115.00	460.00	2,220.00
12	กล่องครอบพลาสติกสีแดง 1 x 5 W	ชุด	2.00	400.00	800.00	115.00	230.00	1,030.00
13	X - RAY VIEW BOX	ชุด	14.00	5,100.00	71,400.00	100.00	1,400.00	72,800.00
14	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว							
	- 1 ช่อง	ชุด	121.00	70.00	8,470.00	80.00	9,680.00	18,150.00
	- 2 ช่อง	ชุด	63.00	100.00	6,300.00	90.00	5,670.00	11,970.00
	- 3 ช่อง	ชุด	15.00	130.00	1,950.00	100.00	1,500.00	3,450.00
	- 5 ช่อง	ชุด	3.00	250.00	750.00	115.00	345.00	1,095.00
	- 6 ช่อง	ชุด	1.00	280.00	280.00	115.00	115.00	395.00
	- 7 ช่อง	ชุด	1.00	300.00	300.00	115.00	115.00	415.00
15	สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง							
	- 1 ช่อง	ชุด	14.00	95.00	1,330.00	85.00	1,190.00	2,520.00
	- 2 ช่อง	ชุด	2.00	140.00	280.00	95.00	190.00	470.00
16	เต้ารับไฟฟ้า							
	- แบบเดี่ยว มีกราวด์	ชุด	14.00	120.00	1,680.00	90.00	1,260.00	2,940.00
	- แบบคู่ มีกราวด์	ชุด	300.00	180.00	54,000.00	90.00	27,000.00	81,000.00
	- แบบคู่ มีกราวด์ (ผังกั้น)	ชุด	6.00	1,640.00	9,840.00	265.00	1,590.00	11,430.00
	- เต้ารับไฟฟ้า 13A 250V EARTHLEAKAGE							
	TRIP 30 MA AND PILOT LAMP, TEST BUTTON,							
	ON - OFF SWITCH พร้อมเต้ารับผังกั้น	ชุด	18.00	1,650.00	29,700.00	90.00	1,620.00	31,320.00
17	MINIATURE CIRCUIT BREAKER							
	- 20 A 2 P	ชุด	23.00	400.00	9,200.00	110.00	2,530.00	11,730.00
	- 30 A 3 P	ชุด	18.00	600.00	10,800.00	110.00	1,980.00	12,780.00
18	JUNCTION BOX	ชุด	6.00	50.00	300.00	40.00	240.00	540.00
19	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	1,006.00	600.00	603,600.00	150.00	150,900.00	754,500.00
20	MDB	ชุด	1.00	659,200.00	659,200.00	22,800.00	22,800.00	682,000.00
21	EDB	ชุด	1.00	432,000.00	432,000.00	19,600.00	19,600.00	451,600.00
22	PANEL BOARD							
	- SDB 2E	ชุด	1.00	25,500.00	25,500.00	1,000.00	1,000.00	26,500.00
	- SDB 3E	ชุด	1.00	28,900.00	28,900.00	1,000.00	1,000.00	29,900.00
	- PB - 1	ชุด	1.00	7,290.00	7,290.00	500.00	500.00	7,790.00
	- PB - 2	ชุด	1.00	12,480.00	12,480.00	500.00	500.00	12,980.00

[illegible]

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ค./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีษะนาถ จังหวัดอุทัย

เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน							
1	ลิฟท์เพียงคนใช้น้ำหนักบรรทุกทุก 1,000 กก.							
	ความเร็ว 60 ม./นาที รับ-ส่ง 3 ชั้น 3 ประตู							
	ระบบขับเคลื่อน GEAR TRACTION DRIVE							
	ระบบควบคุมการทำงาน MICRO COMPUTER CONTROL	ชุด	2.00	1,900,800.00	3,801,600.00	0.00	0.00	3,801,600.00
	รวม (1.6)				3,801,600.00		0.00	3,801,600.00
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.7.1 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์							
1	เข้าแลกจ่ายแก๊ส							
	1.1 ติดเพดาน							
	- อ็อกซิเจน	ชุด	8.00	10,500.00	84,000.00	200.00	1,600.00	85,600.00
	- อากาศหายใจ	ชุด	8.00	10,500.00	84,000.00	200.00	1,600.00	85,600.00
	- ไนตรัสออกไซด์	ชุด	4.00	10,500.00	42,000.00	200.00	800.00	42,800.00
	- สูญญากาศ	ชุด	4.00	10,500.00	42,000.00	200.00	800.00	42,800.00
	- EVACUTION	ชุด	4.00	25,300.00	101,200.00	200.00	800.00	102,000.00
	1.2 ติดผนัง							
	- อ็อกซิเจน	ชุด	55.00	2,800.00	154,000.00	100.00	5,500.00	159,500.00
	- สูญญากาศ	ชุด	55.00	2,800.00	154,000.00	100.00	5,500.00	159,500.00
	- อากาศหายใจ	ชุด	11.00	2,800.00	30,800.00	100.00	1,100.00	31,900.00
	- ไนตรัสออกไซด์	ชุด	7.00	2,800.00	19,600.00	100.00	700.00	20,300.00
	- สไลต์แวนวูดชักชั้น	ชุด	47.00	400.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
2	โชนวาล์ว							
	2.1 ขอลวาล์วรับแรงดัน 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว							
	บรรจุกล่องพร้อม gauge แสดงแรงดัน/ดูค่าเรียบร้อย							
	- ขนาด 3/4" , 1/2"	ชุด	1.00	9,548.00	9,548.00	200.00	200.00	9,748.00
	- ขนาด 1" , 3/4"	ชุด	4.00	9,520.00	38,080.00	200.00	800.00	38,880.00
	- ขนาด 3/4", 1/2", 1/2"	ชุด	1.00	13,244.00	13,244.00	300.00	300.00	13,544.00
	- ขนาด 1 1/4" , 3/4", 3/4"	ชุด	1.00	14,756.00	14,756.00	300.00	300.00	15,056.00
	- ขนาด 1 1/4" , 1" , 3/4"	ชุด	1.00	16,689.75	16,689.75	300.00	300.00	16,989.75
	- ขนาด 1/2", 1/2" , 1/2", 1/2", 1/2"	ชุด	4.00	20,020.00	80,080.00	500.00	2,000.00	82,080.00
	2.1 ขอลวาล์วรับแรงดัน 400 ปอนด์/ตารางนิ้วเปลี่ยน							
	- ขนาด 2"	ชุด	1.00	7,040.00	7,040.00	150.00	150.00	7,190.00
	- ขนาด 1/2"	ชุด	2.00	2,800.00	5,600.00	120.00	240.00	5,840.00
	- ขนาด 1 1/4"	ชุด	2.00	2,160.00	4,320.00	100.00	200.00	4,520.00
	- ขนาด 1"	ชุด	3.00	1,520.00	4,560.00	70.00	210.00	4,770.00
	- ขนาด 3/4"	ชุด	2.00	1,200.00	2,400.00	50.00	100.00	2,500.00
	- ขนาด 1/2"	ชุด	12.00	960.00	11,520.00	50.00	600.00	12,120.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ก./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีษะนาถ จังหวัดอุทัย

เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ก./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ระบบสัญญาณ							
	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับแพทย์							
	พยาบาล แบบมาเตอร์อะลาร์มคุม 4 แกส	ชุด	1.00	52,500.00	52,500.00	2,500.00	2,500.00	55,000.00
	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับแพทย์							
	พยาบาล แบบไลน์อะลาร์มคุม 4 แกส	ชุด	3.00	81,200.00	243,600.00	4,000.00	12,000.00	255,600.00
	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับแพทย์							
	พยาบาล แบบไลน์อะลาร์มคุม 3 แกส	ชุด	1.00	65,100.00	65,100.00	3,000.00	3,000.00	68,100.00
4	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจน ชนิด FULLY - AUTO							
	สำหรับรองรับท่อแก๊สออกซิเจนได้ 2 ด้านๆละ							
	12 ท่อ รวม 24 ท่อ	ชุด	1.00	234,000.00	234,000.00	10,000.00	10,000.00	244,000.00
5	ชุดจ่ายแก๊สไนโตรออกไซด์ ชนิด FULLY - AUTO							
	สำหรับรองรับท่อแก๊สไนโตรออกไซด์ได้ 2 ด้านๆละ							
	6 ท่อ รวม 12 ท่อ	ชุด	1.00	207,000.00	207,000.00	10,000.00	10,000.00	217,000.00
6	เครื่องกำเนิดสุญญากาศ DUPLEX TYPE บั้มแต่							
	ละตัวสามารถดูดอากาศ 25 SCFM@19"รวม							
	50 SCFM@20"Hg และสามารถผลิตสุญญากาศ							
	ได้ถึง 25"Hg.5HP	ชุด	1.00	403,020.00	403,020.00	10,000.00	10,000.00	413,020.00
7	เครื่องผลิตอากาศหายใจ 'DUPLEX TYPE บั้มแต่							
	ละตัวสามารถผลิตอากาศ 15 CFM@ 60 PSI รวม							
	30 CFM@60 PSI และสามารถผลิตอากาศได้ไม่							
	น้อยกว่า 100 PSI 5 HP	ชุด	1.00	706,050.00	706,050.00	10,000.00	10,000.00	716,050.00
8	วัสดุติดตั้ง							
	8.1 ท่อทองแดง TYPE L							
	- Dia. 3"	ม.	4.00	1,800.00	7,200.00	750.00	3,000.00	10,200.00
	- Dia. 2 1/2"	ม.	44.00	1,372.50	60,390.00	575.00	25,300.00	85,690.00
	- Dia. 2"	ม.	43.00	901.80	38,777.40	380.00	16,340.00	55,117.40
	- Dia. 1 1/2"	ม.	204.00	604.80	123,379.20	255.00	52,020.00	175,399.20
	- Dia. 1 1/4"	ม.	191.00	474.30	90,591.30	200.00	38,200.00	128,791.30
	- Dia. 1"	ม.	200.00	345.60	69,120.00	150.00	30,000.00	99,120.00
	- Dia. 3/4"	ม.	532.00	242.10	128,797.20	110.00	58,520.00	187,317.20
	- Dia. 1/2"	ม.	682.00	184.50	125,829.00	65.00	44,330.00	170,159.00
	- Dia. 3/8"	ม.	285.00	150.30	42,835.50	50.00	14,250.00	57,085.50
	8.2 ข้อต่อท่อทองแดง	เหมา	1.00	63,000.00	63,000.00	30,000.00	30,000.00	93,000.00
	8.3 ลวดเชื่อม แกสและน้ำยาประสานท่อ	เหมา	1.00	13,500.00	13,500.00	8,000.00	8,000.00	21,500.00
	8.4 ปลั๊กหล่อติดกับคอนกรีต เพลดาน	เหมา	1.00	40,500.00	40,500.00	15,000.00	15,000.00	55,500.00
	8.5 น้ำยาล้างท่อ โค้ดสีแกสและทดสอบ	เหมา	1.00	10,800.00	10,800.00	4,000.00	4,000.00	14,800.00
9	คอลัมน์หัวเตียงคนไข้	ม.	83.00	1,100.00	91,300.00	100.00	8,300.00	99,600.00
	รวม (1.7.1)				3,755,527.35		428,560.00	4,184,087.35

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีษะนาถ จังหวัดอุทัย

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ค./60
เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	F 1.1 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	141,050.00	141,050.00	0.00	0.00	141,050.00
2	F 1.2 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00
3	F 1.3 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	69,860.00	69,860.00			69,860.00
4	F 1.4 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	64,239.00	64,239.00	0.00	0.00	64,239.00
5	F 1.5 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00	26,999.00
6	F 1.6 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
7	F 1.7 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	21,210.00	21,210.00	0.00	0.00	21,210.00
8	F 1.8 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	35,350.00	35,350.00	0.00	0.00	35,350.00
9	F 1.9 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	67,963.00	67,963.00			67,963.00
10	F 1.10 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	24,920.00	24,920.00	0.00	0.00	24,920.00
11	F 2.1 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	3.00	120,939.00	362,817.00	0.00	0.00	362,817.00
12	F 2.2 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
13	F 3.1 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	43,680.00	43,680.00	0.00	0.00	43,680.00
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	43,680.00	43,680.00	0.00	0.00	43,680.00
12	F 3.2 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	42,525.00	42,525.00	0.00	0.00	42,525.00
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	42,525.00	42,525.00	0.00	0.00	42,525.00
13	F 3.3 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	64,622.60	64,622.60	0.00	0.00	64,622.60
14	F 3.4 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	105,196.00	105,196.00	0.00	0.00	105,196.00
15	F 3.5 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	25,949.00	25,949.00	0.00	0.00	25,949.00
16	F 3.9 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	24,509.80	24,509.80	0.00	0.00	24,509.80
17	F 3.10 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	25,949.00	25,949.00	0.00	0.00	25,949.00
18	F 3.11 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	22,597.40	22,597.40	0.00	0.00	22,597.40
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	22,597.40	22,597.40	0.00	0.00	22,597.40
19	F 3.12 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	28,795.90	28,795.90	0.00	0.00	28,795.90
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	28,795.90	28,795.90	0.00	0.00	28,795.90
20	F 3.13 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	34,608.00	34,608.00	0.00	0.00	34,608.00
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	34,608.00	34,608.00	0.00	0.00	34,608.00
21	F 3.14 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	17,512.60	17,512.60	0.00	0.00	17,512.60
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	17,512.60	17,512.60	0.00	0.00	17,512.60
22	F 3.15 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	35,208.60	35,208.60	0.00	0.00	35,208.60
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	35,208.60	35,208.60	0.00	0.00	35,208.60
23	F 3.20 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	7,835.10	7,835.10	0.00	0.00	7,835.10
24	F 3.22 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	22,043.00	22,043.00	0.00	0.00	22,043.00
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	22,043.00	22,043.00	0.00	0.00	22,043.00
25	F 3.23 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	44,299.50	44,299.50	0.00	0.00	44,299.50
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	44,299.50	44,299.50	0.00	0.00	44,299.50
26	F 3.24 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	33,779.20	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	33,779.20	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
27	F 3.25 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	58,142.70	58,142.70	0.00	0.00	58,142.70

โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่

8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ก./60

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลศรีรัตนาลัย จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

ข.88/ก.ก./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	58,142.70	58,142.70	0.00	0.00	58,142.70
28	F 3.26 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	82,043.50	82,043.50	0.00	0.00	82,043.50
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	82,043.50	82,043.50	0.00	0.00	82,043.50
29	F 3.27 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	32,289.60	32,289.60	0.00	0.00	32,289.60
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	32,289.60	32,289.60	0.00	0.00	32,289.60
30	F 3.29 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	33,942.30	33,942.30	0.00	0.00	33,942.30
31	F 3.30 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	19,475.40	19,475.40	0.00	0.00	19,475.40
32	F 3.31 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	20,960.10	20,960.10	0.00	0.00	20,960.10
33	F 3.32 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	22,953.00	22,953.00	0.00	0.00	22,953.00
34	F 3.33 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	57,297.80	57,297.80	0.00	0.00	57,297.80
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	57,297.80	57,297.80	0.00	0.00	57,297.80
35	F 3.34 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	17,791.20	17,791.20	0.00	0.00	17,791.20
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	17,791.20	17,791.20	0.00	0.00	17,791.20
36	F 3.35 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	26,712.00	26,712.00	0.00	0.00	26,712.00
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	26,712.00	26,712.00	0.00	0.00	26,712.00
37	F 3.36 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	26,335.40	26,335.40	0.00	0.00	26,335.40
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	26,335.40	26,335.40	0.00	0.00	26,335.40
38	F 3.37 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์พร้อม				0.00	0.00	0.00	0.00
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	51,637.60	51,637.60	0.00	0.00	51,637.60
39	F 3.38 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	21,081.90	21,081.90	0.00	0.00	21,081.90
40	F 3.39 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	18,649.40	18,649.40	0.00	0.00	18,649.40
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	18,649.40	18,649.40	0.00	0.00	18,649.40
41	F 3.40 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	3,733.10	3,733.10	0.00	0.00	3,733.10
42	F 3.41 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	28,345.10	28,345.10	0.00	0.00	28,345.10
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	28,345.10	28,345.10	0.00	0.00	28,345.10
43	F 3.42 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	67,749.50	67,749.50	0.00	0.00	67,749.50
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	67,749.50	67,749.50	0.00	0.00	67,749.50
44	F 3.43 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	9,205.70	9,205.70	0.00	0.00	9,205.70
45	F 3.44 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	7,051.10	7,051.10	0.00	0.00	7,051.10
46	F 3.45 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	20,813.80	20,813.80	0.00	0.00	20,813.80
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	20,813.80	20,813.80	0.00	0.00	20,813.80
47	F 4.1 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	42,501.20	42,501.20	0.00	0.00	42,501.20
48	F 4.3 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	12,061.00	12,061.00	0.00	0.00	12,061.00
49	F 4.4 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	2.00	56,098.00	112,196.00	0.00	0.00	112,196.00
50	F 4.5 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	33,992.70	33,992.70	0.00	0.00	33,992.70
51	F 4.6 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	37,518.60	37,518.60	0.00	0.00	37,518.60
52	F 4.7 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	37,518.60	37,518.60	0.00	0.00	37,518.60
53	F 4.8 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	37,518.60	37,518.60	0.00	0.00	37,518.60
54	F 4.9 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	42,502.60	42,502.60	0.00	0.00	42,502.60
55	F 4.11 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	21,169.40	21,169.40	0.00	0.00	21,169.40
56	F 4.12 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	19,976.60	19,976.60	0.00	0.00	19,976.60
57	F 4.13 รูปเบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	55,247.50	55,247.50	0.00	0.00	55,247.50

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
58	F 5.1 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	24,402.00	24,402.00	0.00	0.00	24,402.00
59	F 5.4 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	31,305.40	31,305.40	0.00	0.00	31,305.40
60	F 5.5 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	21,462.00	21,462.00	0.00	0.00	21,462.00
61	F 5 (S) รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	3.00	42,492.80	127,478.40	0.00	0.00	127,478.40
62	F 6.2 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	23,907.80	23,907.80	0.00	0.00	23,907.80
63	F 6.3 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	2.00	19,248.60	38,497.20	0.00	0.00	38,497.20
64	F 6.4 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	2.00	17,112.90	34,225.80	0.00	0.00	34,225.80
65	F 3.6 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	36,614.90	36,614.90	0.00	0.00	36,614.90
66	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	36,614.90	36,614.90	0.00	0.00	36,614.90
67	F 3.7 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	7,234.50	7,234.50	0.00	0.00	7,234.50
68	F 3.8 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	26,954.90	26,954.90	0.00	0.00	26,954.90
69	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	26,954.90	26,954.90	0.00	0.00	26,954.90
70	F 3.16 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	65,496.90	65,496.90	0.00	0.00	65,496.90
71	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	65,496.90	65,496.90	0.00	0.00	65,496.90
72	F 3.17 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	52,210.20	52,210.20	0.00	0.00	52,210.20
73	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	52,210.20	52,210.20	0.00	0.00	52,210.20
74	F 3.18 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	13,696.90	13,696.90	0.00	0.00	13,696.90
75	F 3.19 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	35,207.90	35,207.90	0.00	0.00	35,207.90
76	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	35,207.90	35,207.90	0.00	0.00	35,207.90
77	F 3.21 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	50,739.50	50,739.50	0.00	0.00	50,739.50
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	50,739.50	50,739.50	0.00	0.00	50,739.50
78	F 3.28 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์							
	ตู้แขวนรูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	51,573.20	51,573.20	0.00	0.00	51,573.20
79	F 4.2 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	32,863.60	32,863.60	0.00	0.00	32,863.60
80	F 4.10 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	26,618.20	26,618.20	0.00	0.00	26,618.20
81	F 5.2 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	33,810.00	33,810.00	0.00	0.00	33,810.00
82	F 5.3 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	23,314.20	23,314.20	0.00	0.00	23,314.20
83	F 6.1 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	1.00	19,957.70	19,957.70	0.00	0.00	19,957.70
	รวม (2.1)				4,383,366.40		0.00	4,383,366.40
	3. กลุ่มงานที่ 3							
	3.1 งานภูมิทัศน์							
	- ไม่มีรายการก่อสร้าง							
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ							
	3.2.1 โรงไฟฟ้า, โรงเก็บไปป์ไลน์ (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)							
1	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia 0.35 x 16.00 ม.	ต้น	19.00	12,295.00	233,605.00	0.00	0.00	233,605.00
2	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	38.00	0.00	0.00	11.00	418.00	418.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนทิ้ง	ต้น	19.00	0.00	0.00	350.00	6,650.00	6,650.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ก./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดอุทัย

เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	3.2.2 บันไดหนีไฟ (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ) (เอกสารเลขที่ ก.115/ส.ก./64)							
1	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia 0.35 x 16.00 ม.	ต้น	8.00	12,295.00	98,360.00	0.00	0.00	98,360.00
2	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	16.00	0.00	0.00	11.00	176.00	176.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนทิ้ง	ต้น	8.00	0.00	0.00	350.00	2,800.00	2,800.00
4	ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ	ต้น	8.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	4.00	0.00	0.00	99.00	396.00	396.00
6	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.00	349.00	1,745.00	200.00	1,000.00	2,745.00
7	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.30	1,841.00	552.30	302.00	90.60	642.90
7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	42.00	1,916.00	80,472.00	166.00	6,972.00	87,444.00
8	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 60%)	ตร.ม.	225.00	280.00	63,000.00	295.00	66,375.00	129,375.00
	- คร่าวยึดแบบ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	68.00	260.00	17,680.00	0.00	0.00	17,680.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	375.00	0.00	0.00	115.00	43,125.00	43,125.00
9	ตะปู	กก.	94.00	45.00	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	485.00	27.15	13,167.75	4.10	1,988.50	15,156.25
	- RB 9 มม.	กก.	2,290.00	26.50	60,685.00	4.10	9,389.00	70,074.00
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	139.00	26.52	3,686.28	3.30	458.70	4,144.98
	- DB 16 มม.	กก.	1,816.00	25.73	46,725.68	3.30	5,992.80	52,718.48
	- DB 20 มม.	กก.	1,276.00	26.10	33,303.60	2.90	3,700.40	37,004.00
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	180.00	45.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	218.00	28.00	6,104.00	0.00	0.00	6,104.00
14	ผ้าพลาสติกฉาบปูเรียบ	ตร.ม.	99.00	80.00	7,920.00	94.00	9,306.00	17,226.00
15	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	238.00	294.00	69,972.00	89.00	21,182.00	91,154.00
16	ก่ออิฐบล็อกจาก	ตร.ม.	12.00	1,500.00	18,000.00	200.00	2,400.00	20,400.00
17	ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	422.00	60.00	25,320.00	82.00	34,604.00	59,924.00
18	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	111.00	70.00	7,770.00	100.00	11,100.00	18,870.00
19	ฉาบปูนเรียบผนัง เสาช่อง	ตร.ม.	120.00	60.00	7,200.00	82.00	9,840.00	17,040.00
20	เสาเอ็น - ทับหลัง คสล.	ม	143.00	55.00	7,865.00	44.00	6,292.00	14,157.00
21	ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.30ม.	ตร.ม.	75.00	315.00	23,625.00	158.00	11,850.00	35,475.00
22	ปรับระดับลาดเอียงออกนอกอาคาร ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	26.00	90.00	2,340.00	82.00	2,132.00	4,472.00
23	ประตูเหล็กกันไฟสำเร็จรูป ลักษณะบานเปิดเดี่ยว							
	ขนาด 1.00x2.05ม. แบบบานเรียบทึบพร้อมวงกบเหล็ก							
	ความหนาประตูไม่น้อยกว่า 45 มม. พร้อมอุปกรณ์	ชุด	3.00	20,410.00	61,230.00	1,000.00	3,000.00	64,230.00
24	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดภายนอก	ตร.ม.	248.00	42.00	10,416.00	31.00	7,688.00	18,104.00
25	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดภายใน	ตร.ม.	422.00	42.00	17,724.00	28.00	11,816.00	29,540.00
26	ราวบันไดกันตกสแตนเลส							
	- ราวจับตกสแตนเลสขัดเงา Dia 2 1/2" + 2 Dia 3/4"	ม.	27.00	2,350.00	63,450.00	0.00	0.00	63,450.00
	- ราวกันตกทางตั้ง สแตนเลสขัดเงา Dia 1 3/4"							
	พร้อมกันตกด้านล่างผิวฉาบเรียบ สูง 20 ซม.	ม.	27.00	70.00	1,890.00	100.00	2,700.00	4,590.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ก./60


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีสังขาร จังหวัดโขทัย

เอกสารเลขที่ ข.88/ก.ก./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
27	ราวกันตกทางเชื่อมอาคารสแตนเลส							
	- ราวกันตกสแตนเลสขัดเงา Dia 1 3/4" + Dia 1 3/4"	ม.	8.00	4,430.00	35,440.00	0.00	0.00	35,440.00
	- ราวกันตกทางนอน สแตนเลสขัดเงา Dia 3/4"							
	พร้อมกันตกด้านล่างผิวฉาบเรียบ สูง 10 ซม.	ม.	10.00	70.00	700.00	100.00	1,000.00	1,700.00
28	จุกบันได พีวีซี ขนาด 2"	ม.	104.00	140.00	14,560.00	40.00	4,160.00	18,720.00
29	แผงกันแดดอลูมิเนียมรูปตัว Z พร้อมโครง	ตร.ม.	8.00	1,950.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
30	ชั้นบันไดผิวปูด้วยกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	8.00	315.00	2,520.00	158.00	1,264.00	3,784.00
32	เดินสายลอย	จุด	4.00	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00
33	สวิทช์ไฟฟ้า	จุด	4.00	70.00	280.00	80.00	320.00	600.00
34	ดวงโคม LED (T8) ขนาด 1x 18 W.	จุด	4.00	645.00	2,580.00	115.00	460.00	3,040.00
	รวม (3.2.1)				837,813.61		283,978.00	1,121,791.61
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือตั้งซื้อ							
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือตั้งซื้อ							
1	F 7.1 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	66.00	4,270.00	281,820.00	0.00	0.00	281,820.00
2	F 7.2 รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	15.00	3,150.00	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
3	F 8A รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	4.00	2,450.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
4	F 9A รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	41.00	1,470.00	60,270.00	0.00	0.00	60,270.00
5	F 9B รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	4.00	1,470.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
6	F 9C รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	8.00	1,470.00	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
7	FS รูปแบบตามรายการครุภัณฑ์	ชุด	6.00	3,871.00	23,226.00	0.00	0.00	23,226.00
	รวม (1)				440,006.00		0.00	440,006.00
	2. ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์							
	- ไม่มีรายการติดตั้ง							
	3. เครื่องปรับอากาศ							
1	ค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ (แขนงเพดาน)							
	- ขนาด 12,000 บีทียู	ชุด	8.00	21,510.00	172,080.00	0.00	0.00	172,080.00
	- ขนาด 16,000 บีทียู	ชุด	2.00	26,500.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
	- ขนาด 18,000 บีทียู	ชุด	5.00	27,800.00	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
	- ขนาด 20,000 บีทียู	ชุด	2.00	30,600.00	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
	- ขนาด 24,000 บีทียู	ชุด	4.00	32,400.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
	- ขนาด 36,000 บีทียู	ชุด	9.00	46,100.00	414,900.00	0.00	0.00	414,900.00
	- ขนาด 48,000 บีทียู	ชุด	6.00	55,900.00	335,400.00	0.00	0.00	335,400.00
2	ค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ (ท่อส่งลม)							
	- ขนาด 48,000 บีทียู	ชุด	1.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	52,560.00
	- ขนาด 60,000 บีทียู	ชุด	3.00	62,640.00	187,920.00	0.00	0.00	187,920.00

[illegible]

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป. โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย	
วัน/เดือน/ปี : ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔	
หัวข้อ : ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒. บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ๓. รายงานผลกำหนดราคากลางรายการจ้างก่อสร้างอาคารอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย โดยวิธีคัดเลือก	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)-	
Link/ภายนอก : ไม่มี-	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางภัทรพร ปิลาผล) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุทนต์ ทังศิริ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔	